

公立学校共済組合福岡宿泊所レインボーホール空調設備改修工事仕様書（別紙）

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
1 空調機器設備工事		1	式	
2 空調設備工事		1	式	
3 建築工事		1	式	
4 産業廃棄物処理		1	式	

1 空調機器設備工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
PAC-1 ビル用マルチエアコン室外機（更新用）	冷房：56.0KW/暖房63.0KW 3相200V 耐塩害仕様 付属品：防震架台	1	台	型式：RQYP560FC
PAC-1-1 ビル用マルチエアコン室内機（天井埋込形）	冷房：14.0KW/暖房16.0KW 1相200V 付属品：吹出アダプタ・フィルターユニット・フィルター・ワイヤードリモコン	4	台	型式：FXYP140EB
PAC-2 ビル用マルチエアコン室外機（更新用）	冷房：28.0KW/暖房31.5KW 3相200V 耐塩害仕様 付属品：防震架台	1	台	型式：RQYP280FC
PAC-2-1 ビル用マルチエアコン室内機（天井埋込形）	冷房：14.0KW/暖房16.0KW 1相200V 付属品：吹出アダプタ・フィルターユニット・フィルター・ワイヤードリモコン	2	台	型式：FXYP140EB
機器搬入据付工事		1	式	
室外機楊重		1	式	
既設機器撤去工事		1	式	
フロンガス回収破壊処理		1	式	
場内小運搬		1	式	

2 空調設備工事

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
冷媒配管工事（既設配管再使用）	機器廻り改修	1	式	
ドレン配管工事（既設配管再使用）	機器廻り改修	1	式	
同上保温工事		1	式	
渡り配線工事（既設配線流用）	機器廻り改修	1	式	
電源配線工事（既設配線流用）	機器廻り改修	1	式	
リモコン配線工事		1	式	
吹出（SA）ダクト工事	キャンバスダクト製作取付	1	式	メインダクト再使用
吸込（RA）ダクト工事	キャンバスダクト製作取付	1	式	メインダクト再使用
同上保温工事（改修箇所）		1	式	
屋外配管ラッキング SUS（改修箇所）		1	式	
気密試験		1	式	
真空乾燥作業		1	式	
冷媒ガス（R410A）追加充填		1	式	
試運転調整		1	式	
場内小運搬		1	式	

3 建築工事

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
養生作業		1	式	
片付清掃		1	式	
仮設足場工事	移動式足場 4 台程度	1	式	
既設天井解体工事	機器廻り 40㎡程度	1	式	
天井復旧工事	PB12mm＋汎用クロス（下地共）	1	式	
場内小運搬		1	式	
産業廃棄物収集運搬		1	式	