

公立学校共済組合北九州宿泊所屋上及び2階小会議室屋上防水改修工事仕様書（別紙）

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
A. 屋上防水改修工事（A工区西面）		1	式	
B. 屋上防水改修工事（B工区東面）		1	式	
C. 屋上庇塗膜防水改修工事		1	式	
D. 2階小会議室屋上全面防水工事		1	式	

A. 屋上防水改修工事（A工区西面）

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
養生及び清掃片付け		469.0	m ²	
既存防水面 高圧水洗浄	平場、立上り、溝部分共	469.0	m ²	
既存アスファルト防水面 膨れ部分処理	切開の上 パーナーにて溶融再接着	1.0	式	
下地調整材塗	リベース塗布	469.0	m ²	
平場 アスファルト防水密着工法	カバー工法	398.0	m ²	
立上り、溝 アスファルト塗膜防水	密着工法	71.0	m ²	
設備架台 アスファルト塗膜防水	密着工法 架台天端周囲10cm程度	47.0	m ²	
改修用ドレン		12.0	個	
新規脱気筒		6.0	個	
材料荷揚げ	手上げ クレーン 選択可	1.0	式	
産業廃棄物運搬処分		1.0	式	
ハト小屋天端塗膜防水		1.0	式	
材料搬出入時誘導員		2.0	人	

B. 屋上防水改修工事（B工区東面）

名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
養生及び清掃片付け		420.0	m ²	
既存防水面 高圧水洗浄	平場、立上り、溝部分共	420.0	m ²	
既存アスファルト防水面 膨れ部分処理	切開の上 バナーにて溶融再接着	1.0	式	
下地調整材塗	リベース塗布	420.0	m ²	
平場 アスファルト防水密着工法	カバー工法	353.0	m ²	
立上り、溝 アスファルト塗膜防水	密着工法	67.0	m ²	
設備架台 アスファルト塗膜防水	密着工法 架台天端周囲10cm程度	17.0	m ²	
改修用ドレン		9.0	個	
新規脱気筒		5.0	個	
材料荷揚げ	手上げ クレーン 選択可	1.0	式	
産業廃棄物運搬処分		1.0	式	
材料搬出入時誘導員		2.0	人	

C. 屋上庇塗膜防水改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
北側仮設足場		222.3	m ²	
東側（歩道側）高所作業車	2.7 m	9.0	台	
東側（歩道側）道路使用許可	申請費 資料作成費共	1.0	式	
東側（歩道側）高所作業車	2.7 m	4.0	台	
誘導員		17.0	人	
親綱	仮設アンカーセット共 100m 程度	1.0	式	
養生及び清掃片付け		210.0	m ²	
既存防水面 高圧水洗浄		210.0	m ²	
ウレタン塗膜防水 密着工法		210.0	m ²	
爆裂部補修		1.0	式	
材料荷揚げ	手上げ クレーン 選択可	1.0	式	
産業廃棄物運搬処分		1.0	式	

D. 2階小会議室屋上全面防水工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
養生及び清掃片付け		292.4	m ²	
仮設足場掛け払い	材料搬入、廃材排出用	1.0	カ所	
既存アスファルト立上がり部分撤去	アルミアングル撤去共	1.0	式	
既存防水面 高圧水洗浄	平場、立上り共	292.4	m ²	
既存アスファルト防水面	膨れ部分処理 切開の上バーナーにて溶融再接着	1.0	式	
下地調整材塗	リベース塗布	292.4	m ²	
平場 アスファルト防水	密着工法 機械固定工法	257.0	m ²	
立上り アスファルト塗膜防水	密着工法 溝共	35.4	m ²	
改修用ドレン		3.0	個	
新規脱気筒		5.0	個	
産業廃棄物運搬処分		1.0	式	
材料搬出入時誘導員		2.0	人	